CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI CÂMPINA
JUDEŢUL PRAHOVA

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr.103/30 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând Normele referitoare la condiţiile de execuţie a lucrărilor tehnico – edilitare şi refacerea infrastructurii, care se execută pe domeniul public şi privat al Municipiului Câmpina, cu modificările şi completările ulterioare

Având în vedere Referatul de aprobare nr.47.002/29 octombrie 2025 al d-lor Leica Rudolf şi Istrate Andrei – consilieri locali, prin care propun aprobarea modificării şi completării Anexei la H.C.L. nr.103/30 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând Normele referitoare la condiţiile de execuţie a lucrărilor tehnico – edilitare şi refacerea infrastructurii, care se execută pe domeniul public şi privat al Municipiului Câmpina, cu modificările şi completările ulterioare;

Ţinând seama de:

- raportul nr.47.131/29 octombrie 2025, întocmit de Direcţia administrarea domeniului public şi privat din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;
- raportul nr.47.125/29 octombrie 2025, întocmit de Direcţia juridică din cadrul Primăriei Municipiului Câmpina;
- raportul nr.47.194/30 octombrie 2025, întocmit de Arhitectul Şef al Municipiului Câmpina;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina, respectiv Comisia buget, finanţe, programe finanţare europeană, administrarea domeniului public şi privat şi agricultură;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina, respectiv Comisia administraţie publică locală, juridic, relaţii cu publicul, servicii şi comerţ, muncă şi probleme sociale, spaţiu locativ;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Câmpina, respectiv Comisia amenajarea teritoriului, urbanism, ecologie şi protecţia mediului, ş.a.m.d.;
- avizul Secretarului General al Municipiului Câmpina, înregistrat sub nr.47.196/30 octombrie 2025;
- adresa S.C. Hidro Prahova S.A. - Direcţia Dezvoltare şi Finanţări Externe – U.I.P/PDD nr.12608/IE1384/27 octombrie 2025, înregistrată la Primăria Câmpina sub nr.46671/27 octombrie 2025;

În conformitate cu prevederile:

- art.20 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
- art.1 şi art.8 din O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, modificată şi completată;
- art.1 şi art.28, alin.(1) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, modificată şi completată;
- Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată şi completată;

- art.129, alin.(2), lit."c", art.286 şi art.354 din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.196, alin.(1), lit."a", coroborat cu art.139, alin.(3), lit."g" din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul local al Municipiului Câmpina adoptă prezenta hotărâre.

Art.I. - Se aprobă modificarea şi completarea Anexei la H.C.L. nr.103/30 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului cuprinzând Normele referitoare la condiţiile de execuţie a lucrărilor tehnico – edilitare şi refacerea infrastructurii, care se execută pe domeniul public şi privat al Municipiului Câmpina, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

1. La Cap.2.4 - Condiţiile de execuţie a lucrărilor impuse prin aviz, la art.9 alin.(11), după lit.b) se introduce o nouă literă, **lit.c),** care va avea următorul cuprins:

"c) În cazul lucrărilor de reabilitare şi extindere reţele edilitare care se execută prin programe finanţate din fonduri europene, se acceptă refacerea conform proiectelor tehnice autorizate şi aprobate din proiect".

2. Anexa nr.3 la Regulamentul cuprinzând Normele referitoare la condiţiile de execuţie a lucrărilor tehnico – edilitare şi refacerea infrastructurii, care se execută pe domeniul public şi privat al Municipiului Câmpina, reprezentând *" Tehnologia de execuţie a lucrărilor pe domeniul public şi privat şi de refacere a acestora",* cu modificările şi completările ulterioare, se înlocuieşte cu **ANEXA** la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.II. – Celelalte prevederi cuprinse în H.C.L. nr.103/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, rămân nemodificate.

Art.III. - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova;
- Primarului Municipiului Câmpina;
- Direcţiei economice;
- Direcţiei juridice;
- Direcţiei dezvoltare;
- Direcţiei administrarea domeniului public şi privat.
- Arhitectului Şef al Municipiului Câmpina.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Ene Bogdan-Constantin

Contrasemnează,
Secretar General,
Moldoveanu Elena

ROMÂNIA * JUD. PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA CONSILIUL LOCAL

Câmpina, 30 octombrie 2025
Nr. 165

ANEXĂ
la H.C.L. nr.165/30 octombrie 2025
Preşedintele şedinţei,
Consilier,
Ene Bogdan-Constantin

"ANEXA NR.3
la Regulamentul cuprinzând Normele referitoare la condiţiile de executare a lucrărilor tehnico-edilitare şi refacerea infrastructurii care se execută pe domeniul public şi privat al municipiului Câmpina"

TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR PE DOMENIUL PUBLIC ŞI PRIVAT ŞI DE REFACERE A ACESTORA

TEHNOLOGIA I

Străzile din balast sau pământ – şanţul sau groapa se va astupa cu balast concasat sort 0–63 mm şi umplutură excavată (uscată şi neutralizată) concomitent cu cilindrare mecanică sau manuală, după caz, în straturi de 20 cm.

TEHNOLOGIA II

Străzi cu îmbrăcăminte din asfalt, indiferent de trafic – şanţul sau groapa se va astupa cu balast concasat sort 0–63 mm şi umplutură excavată (uscată şi neutralizată) ţinând cont că fiecare strat de 20 cm se va compacta mecanic.
Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor realiza cu:
– 20 cm beton C25/30 (B400)
– 11 cm mixtură asfaltică, astfel: 6 cm BAD 22,4 şi 5 cm BA16.

TEHNOLOGIA III

Străzi cu îmbrăcăminte din beton de ciment – şanţul sau groapa se va astupa cu balast concasat sort 0–63 mm şi umplutură excavată (uscată şi neutralizată) care se va compacta în straturi de 20 cm.
Placa se va reface numai cu beton, astfel: 20 cm beton C25/30 (B400).

TEHNOLOGIA IV

Străzi cu îmbrăcăminte din pavaj de pavele – groapa sau şanţul se va astupa cu balast concasat sort 0–63 mm şi umplutură excavată (uscată şi neutralizată) care se va compacta în straturi de 20 cm.
Ultimii 30 cm din grosimea sistemului rutier se vor realiza cu 20 cm beton C25/30 (B400) şi se vor monta pavelele.

TEHNOLOGIA V

Refacere trotuare – groapa sau şanţul se va astupa numai cu balast concasat 0–63 mm şi umplutură excavată (uscată şi neutralizată) care se va compacta în straturi de 20 cm.
Ultimii 17 cm din grosimea sistemului rutier se vor realiza cu:
– 10 cm beton C20/25 (B350)
– 7 cm mixtură asfaltică, astfel: 4 cm BAD 22,4 şi 3 cm BA8/BA16.